

Wieloletnie Plany inwestycyjne miasta – prezentacja posiadanych dokumentacji projektowych

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Zakres prac
1.	Przebudowa ul. Wańkowicza (sięgacz) – pozwolenie do 15.07.2026 r.	Zakres prac na drodze wewnętrznej - wykonanie nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej - wykonanie 4 słupów oświetlenia drogowego - usunięcie 2 drzew kolidujących z inwestycją - wykonanie kanalizacji deszczowej
2.	Zagospodarowanie terenu ul. Barcza – pozwolenie do 27.01.2029 r.	Przedmiotem inwestycji jest realizacja parkingu wraz z dojazdem i dojściem, oświetleniem oraz odprowadzeniem wód deszczowych z nawierzchni Na przedmiotowej działce projektuje się: - utwardzony dojazd do miejsc parkingowych w dowiązaniu do niwelety istniejącej drogi (ul. Barcza) oraz istniejącego zjazdu o szerokości 5,00 m – 5,50 m mający pełnić funkcję ciągu pieszo-jezdnego, - 13 utwardzonych miejsc parkingowych (w tym jedno stanowisko dla osób niepełnosprawnych), - utwardzone ciągi pieszce, - oświetlenie terenu przedmiotowej inwestycji wraz z przebudową odcinka kablowej linii elektroenergetycznej oraz demontażem istniejącej lampy terenowej, - odcinek kolektora kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami odwadniającymi - wykonanie trawników wraz z nasadzeniami roślinności niskopiennej do wys 3 m.
3.	Pumptrack przy ul. Pasymskiej – pozwolenie do 23.02.2026 r.	W ramach projektowanej inwestycji zostanie wykonany tor rowerowy typu pumptrack. Tor pumptrack w formie zamkniętego toru składa się z ziemnych garbów zwanych dalej muldami oraz profilowanych ramp łukowych na zakrętach zwanych dalej bandami. Projektowany tor to konstrukcja ziemna profilowana, zróżnicowana wysokościowo w przedziale od 0 – 0,8m. Jest to tor o szerokości zmiennej na całej długości toru. Szerokość pasma jezdni wynosi od 1,50 do ok. 4,00m liczone w rzucie. Tor ma układ zamknięty tworzony przez pętle składającą się odpowiednio z muld oraz zakrętów (band). Całość tworzy obwodowy układ jazdy z terenem rozdzielającym pośrodku obiektu. Odprowadzenie wód powierzchniowe za pomocą

		spadków podłużnych i poprzecznych na przyległy teren. - długość bieżni ok. 132m - szerokość bieżni: od 1,5 do 4,00m - przeszkody typu Mulda – 15 szt, - przeszkody typu Double – 2 szt, - przeszkody typu Stolik – 1 szt, - zakręty typu Banda – 4 szt. Planuje się montaż następującego wyposażenia: - stojak na rowery - 6 szt. - ławki parkowe na placu odpoczynku – 2 szt. - kosze na śmieci na placu odpoczynku – 1 szt. - regulamin korzystania z toru - montaż 2 słupów oświetleniowych bez opraw oraz kanału z rury HDPE40.
4.	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Jaśminowa – pozwolenie do 11.01.2029 r.	W ramach zagospodarowania terenu przewiduje się: - budowę sieci kanalizacji grawitacyjnej PCV-U SN8 Ø200 o długości 362,00 m - budowę przyłączy kanalizacji grawitacyjnej PCV-U SN8 Ø160 o długości 161,50 m - budowę 25 kpl. studni kanalizacyjnych Ø425 mm - budowę 18 kpl. studni kanalizacyjnych Ø1200 mm - budowę sieci wodociągowej PE100 SDR17 PN10 Ø110 o długości 79,50 m - budowę przyłączy wodociągowych PE100 SDR17 PN10 Ø50 o długości 21,00 m - budowę przyłączy wodociągowych PE100 SDR17 PN10 Ø40 o długości 34,00 m - budowę 2 kpl. hydrantów przeciwpożarowych nadziemnych Ø80
5.	Dokumentacja projektowa – ul. Równoległa – pozwolenie do 21.11.2027 r. Złożono wniosek o dofinansowanie do RFRD.	Przedmiotem zamierzenia jest przebudowa ulicy Równoległej w Szczytnie z budową kanalizacji deszczowej i przebudową wodociągu. Długość projektowanej ulicy wynosi około 132 m. Układ drogowy: w ramach inwestycji zaprojektowano następujący układ drogowy: - jezdnia z nawierzchnią z betonowej kostki brukowej, - chodnik z betonowej kostki brukowej po stronie lewej. Przedsięwzięcie przewiduje przebudowę dróg o następujących parametrach geometrycznych:

		- jezdnia o szerokości 5 m, - chodnik o szerokości od 1,8 m do 3,5 m. Budowa kanalizacji deszczowej. Do odwodnienia ulicy posłuży projektowany kolektor deszczowy. Kolektor zostanie włączony do istniejącej kanalizacji deszczowej w ul. Robotniczej za pośrednictwem projektowanej studni. Zaprojektowano kolektor deszczowy z rur z tworzywa sztucznego PP (polipropylen), studnie rewizyjne zostaną wykonane jako betonowe o średnicy DN 1200 mm. Projektowana długość sieci kanalizacji deszczowej to około 240 m. Przebudowa wodociągu. Ze względu na zły stan techniczny istniejącego wodociągu projektuje się jego przebudowę na wodociąg z rur PE o średnicy 110 mm. Wszystkie przyłącza zostaną wymienione do granicy pasa drogowego. Dodatkowo projektuje się dwa hydranty nadziemne. Projektowana długość wodociągu wynosi około 175 m. Zestawienie wielkości charakteryzujących inwestycję: - długość ulicy około 132 m, - jezdnia o szerokości 5 m, - chodnik o szerokości od 1,8 m do 3,5 m, - powierzchnia jezdni – około 774 m², - powierzchnia chodników – około 251 m², - powierzchnia opaski – około 111 m², - powierzchnia zjazdów – około 88 m², - sieci kanalizacji deszczowej długość około 240 m, - wodociąg o długości około 175 m.
6.	Remont ul. Leśnej – zgłoszenie do 02.04.2026 r. Złożono wniosek o dofinansowanie do RFRD.	Przedmiotem inwestycji jest remont ul. Bohaterów Westerplatte i ul. Leśnej w Szczytnie o długości 318 m. Remonty budowlane obejmują wymianę nawierzchni jezdni i chodnika oraz wymianę krawężników. Charakterystyka parametrów obiektu budowlanego: - szerokość jezdni – około 6 m, - powierzchnia jezdni – około 2371 m² - powierzchnia chodnika – około 447 m² - powierzchnia zjazdów z kostki brukowej – około 586 m²

7.	Elewacja ratusza - pozwolenie na budowę do 25.12.2027 r.	Prace renowacyjne elewacji budynku. Celem prac renowacyjnych jest zatrzymanie procesów destrukcyjnych działających na zabytkowy budynek, zachowanie elementów pierwotnych oraz częściowych powrót do pierwotnego wyglądu gmachu. Zakres prac objętych projektem: - prace przy stolarce okiennej i drzwiowej, - prace renowacyjne i konserwatorskie elewacji budynku obejmujące: ściany elewacji z tynku cementowego wapiennego i kamienia łupanego, elementów zegara na wieży ratusza.
8.	Fundusze szwajcarskie – Promocja zdrowia a) lokalne centrum Eko. ul. Królowej Jadwigi – pozwolenie do 07.01.2028 r. b) lokalne centrum Eko. ul. Kasztanowa- pozwolenie do 07.01.2028 r. c) lokalne centrum Eko. ul. Pomorska - pozwolenie do 07.01.2028 r. d) lokalne centrum Eko. ul. Łódzka – pozwolenie do 13.01.2028 r.	a) Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla realizacji podlegającego na budowie budynku „ Lokalnego centrum edukacji ekologicznej” wraz zagospodarowaniem terenu (pow. użytkowa- 154,68 m², pow. zabudowy- 187,14 m², kubatura- 940,00 m³) polegającym na wykonaniu: - ogrodzenia, - ciągów pieszych, - parkingów (8 miejsc postojowych w tym jedno dla osób niepełnosprawnych) - ogród społeczny. Projektuje się budynek „Lokalnego centrum edukacji ekologicznej” wolnostojący obiekt użyteczności publicznej , miejsca do spotkań mieszkańców w celu rozwijania edukacji ekologicznej. Bryła budynku składa się z: - wydzielonej części spotkań – rekreacyjnej - części zapleczewej (korytarz, zaplecze kuchenne, pomieszczenie techniczne, pomieszczenie gospodarcze, magazynek, wc damskie, wc męskie, jedno wc przewidziane jest dla osób niepełnosprawnych) b) Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla realizacji podlegającego na budowie budynku „ Lokalnego centrum edukacji ekologicznej” wraz zagospodarowaniem terenu (pow. użytkowa- 123,80 m², pow. zabudowy- 152,58 m², kubatura- 765,00 m³) polegającym na wykonaniu: - ogrodzenia,

	- ciągów pieszych, - parkingów (4 miejsc postojowych w tym jedno dla osób niepełnosprawnych) - ogród społeczny. Projektuje się budynek „Lokalnego centrum edukacji ekologicznej” wolnostojący obiekt użyteczności publicznej , miejsca do spotkań mieszkańców w celu rozwijania edukacji ekologicznej . Bryła budynku składa się z: - wydzielonej części spotkań – rekreacyjnej - części zapleczewej (korytarz, zaplecze kuchenne, pomieszczenie techniczne, pomieszczenie gospodarcze, magazynek, wc damskie, wc męskie, jedno wc przewidziane jest dla osób niepełnosprawnych) c) Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla realizacji podlegającego na budowie budynku „ Lokalnego centrum edukacji ekologicznej” wraz zagospodarowaniem terenu (pow. użytkowa- 123,80 m², pow. zabudowy- 152,58 m², kubatura- 765,00 m³) polegającym na wykonaniu: - ogrodzenia, - ciągów pieszych, - parkingów (4 miejsc postojowych w tym jedno dla osób niepełnosprawnych) - ogród społeczny. Projektuje się budynek „Lokalnego centrum edukacji ekologicznej” wolnostojący obiekt użyteczności publicznej , miejsca do spotkań mieszkańców w celu rozwijania edukacji ekologicznej. Bryła budynku składa się z: - wydzielonej części spotkań – rekreacyjnej - części zapleczewej (korytarz, zaplecze kuchenne, pomieszczenie techniczne, pomieszczenie gospodarcze, magazynek, wc damskie, wc męskie, jedno wc przewidziane jest dla osób niepełnosprawnych) d) Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla realizacji podlegającego na budowie budynku „ Lokalnego centrum edukacji ekologicznej” wraz zagospodarowaniem terenu (pow. użytkowa- 123,95 m², pow. zabudowy- 152,58 m²,
--	---

		kubatura- 765,00 m³) polegającym na wykonaniu: - ogrodzenia, - ciągów pieszych, - parkingów (5 miejsc postojowych w tym jedno dla osób niepełnosprawnych) - ogród społeczny. Projektuje się budynek „Lokalnego centrum edukacji ekologicznej” wolnostojący obiekt użyteczności publicznej , miejsca do spotkań mieszkańców w celu rozwijania edukacji ekologicznej. Bryła budynku składa się z: - wydzielonej części spotkań – rekreacyjnej - części zapleczerwowej (korytarz, zaplecze kuchenne, pomieszczenie techniczne, pomieszczenie gospodarcze, magazynek, wc damskie, wc męskie, jedno wc przewidziane jest dla osób niepełnosprawnych)
9.	Budowa kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i sieci wodociągowej – osiedle Kochanowskiego obręb 4, działki 434/11, 844,434/12, 433/7 – pozwolenie do 23.10.2026 r.	W ramach zagospodarowania terenu przewiduje się budowę sieci wodociągowej PE150 L o długości 163 m z 8 przykanalikami.
10.	Budowa sieci wodociągowej i Kanalizacyjnej (ul.Pomorska) – zgłoszenie do 02.07.2027 r.	Zgodnie z dokumentacją zakres projektu obejmuje budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działkach numer ewidencyjny 255, 88/47, 88/48 obręb 001 miasta Szczytno.
11.	Budowa boiska SP 2 – pozwolenie do 31.07.2028 r.	Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu budowy boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr 217/4 i 219/5, obr. 0002, m. Szczytno. Projektuje się boisko wielofunkcyjne o wymiarach 60x32m – w tym boisko do gry w piłkę nożną/ręczną, siatkową oraz boisko do gry w koszykówkę. Boisko zostanie ogrodzone ogrodzeniem z siatki piłkochwytowej o wysokości 4m, wymiar oczka 5x5cm. Płyta boiska zostanie oświetlona z punktów oświetleniowych z oprawami w technologii LED. Przy boisku projektuje się 5 bieżni o szerokości 1,22m każda i długości 70mb. Na końcu środkowej bieżni projektuje się belkę do skoku w dal a za nią piaskownicę o

		wymiarach 5x8m. Teren planowanej inwestycji projektuje się w całości ogrodzić ogrodzeniem panelowym o wysokości 1,5m nawiązując się do istniejącego ogrodzenia.
12.	Rozbudowa drogi gminnej nr 214034N- ulice Władysława Łokietka w Szczytnie – pozwolenie do 23.07.2028 r. Złożono wniosek o dofinansowanie do RFRD.	- wykonanie jezdni z kostki brukowej - wykonanie chodnika kostki betonowej brukowej, - budowa kanalizacji deszczowej, - przebudowę oświetlenia drogowego, - wycinka drzew
13.	Budowa parkingu przy ul. Andersa w Szczytnie – pozwolenie na budowę do 06.10.2028 r.; pozwolenie konserwatora zabytków do 31.07.2026 r.	Zgodnie z dokumentacją zakres projektu obejmuje: 1) budowę nawierzchni parkingu z kostki brukowej betonowej przepuszczającej wody opadowe (pełnej lub ażurowej), wraz z przygotowaniem podłoża, wykonaniem podbudowy i niezbędnymi robotami towarzyszącymi, 2) wytyczenie miejsc dla niepełnosprawnych, 3) wytyczenie 4 miejsc postojowych dla autobusów, 4) projekt stałej organizacji ruchu, 5) budowa zjazdu do drogi gminnej, 6) usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną w przypadku takiej konieczności, 7) przebudowę istniejącej infrastruktury/budowa nowej infrastruktury, w tym podziemnej w przypadku takiej konieczności, 8) wykonanie odwodnienia, 9) wykonanie projektu zagospodarowania zieleni, 10) wykonanie instalacji oświetleniowej z oprawami typu Led zapewniających prawidłowe, zgodne z wymogami oświetlenie parkingu i wjazdu na parking.
14.	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym wraz z rozbudową i przebudową istniejącej sali gimnastycznej w budynku SP 2 wraz z infrastrukturą techniczną – pozwolenie do 20.02.2028 r.	Zakresem opracowania jest uzupełnienie istniejącej zabudowy o budynek sali gimnastycznej z zapleczem szatniowo - sanitarnym oraz przystosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych. Inwestycja obejmuje: - budowę sali gimnastycznej; - przebudowę istniejącego zaplecza szatniowo-sanitarnego i istniejącej sali gimnastycznej w celu uzyskania pomieszczeń szatni, umywalni, wc

		ogólnodostępnych, sali gimnastyki korekcyjnej, magazynu sprzętu sportowego oraz - pomieszczeń wentylatorni; - rozbiórka istniejących nawierzchni i murów oporowych w miejscu kolizji z projektowanymi drogami; - budowę jezdni manewrowych i dojazdowych, w tym dla celów obsługi przeciwpożarowej, miejsc postojowych, chodników; - budowę muru oporowego od strony północno wschodniej działki; - budowa schodów zewnętrznych i pochylni dla osób niepełnosprawnych od strony północno wschodniej ; - budowa schodów zewnętrznych od strony południowo wschodniej - wejścia do sali gimnastycznej; - budowa schodów zewnętrznych od strony północno- wschodniej - wejście do sali gimnastyki korekcyjnej; - rozbiórkę istniejącego ogrodzenia placu zabaw; - demontaż istniejących dwóch furtek i dwóch bram wjazdowych na teren opracowania - budowę fragmentu ogrodzenia, furtki i bramy wjazdowej od strony południowo wschodniej działki; - zamocowanie nowej furtki i bramy od strony ulicy Asnyka; - wycinkę drzew; - zagospodarowanie terenu zielenią; - wykonanie kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, oświetlenia terenu; - wykonanie opaski betonowej wokół budynku.
15.	Remont chodników w Szczytnie (ul. Grudziądzka, ul. Gdańska) – zgłoszenie do 22.09.2028	Zgodnie z dokumentacją zakres projektu obejmuje: 1) remont nawierzchni drogi dla pieszych z uwzględnieniem zjazdów do posesji z kostki brukowej betonowej, wraz z przygotowaniem podłoża, wykonaniem podbudowy i niezbędnymi robotami towarzyszącymi, 2) usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną w przypadku takiej konieczności, 3) przebudowę istniejącej infrastruktury/budowa nowej infrastruktury, w tym podziemnej w przypadku takiej konieczności.

16.	Przebudowa budynku przy ul. Andersa 1 – dokumentacja projektowa – pozwolenie do 21.05.2028	W ramach zagospodarowania terenu zaprojektowano przebudowę budynku na świetlicę socjoterapeutyczną / środowiskową, rozbiórkę murowanej dobudówki od strony wschodniej wraz z schodami zewnętrznymi. Ponadto zaprojektowano wykonanie nowej nawierzchni utwardzonej w miejscu częściowej istniejącej. Pozostały teren pozostaje zielony – projektuje się odtworzenie trawników po zakończeniu inwestycji. URZĄDZENIA BUDOWLANE ZWIĄZANE Z OBIEKTEM BUDOWLANYM a) Przyłącze wodociągowe – do budynku zaprojektowano nowe przyłącze wodociągowe PEØ40 z istniejącej sieci wodociągowej DN200. b) Przyłącze sanitarne – do budynku zaprojektowano nowe przyłącze sanitarne PVCØ160. c) Przyłącze kanalizacji deszczowej – nie dotyczy, brak d) Przyłącze gazu – istniejące, bez zmian e) Przyłącze ciepłe – nie dotyczy, brak f) Przyłącze energetyczne – istniejące, bez zmian g) Przyłącze teletechniczne – nie dotyczy h) Oświetlenie terenu – nie dotyczy, wg. stanu istniejącego SPOSÓB ODPROWADZENIE LUB OCZYSZCZENIA ŚCIEKÓW Odprowadzenie ścieków poprzez projektowane przyłącze kanalizacji sanitarnej PVCØ160 do istniejącej kanalizacji ogólnospławnej zlokalizowanej w pasie drogowym. Włączenie się do istniejącej studni. Przebieg nowego przyłącza wraz z miejscem włączenia przedstawiono w części rysunkowej. UKŁAD KOMUNIKACYJNY Układ komunikacyjny (drogowy) bez zmian. Projektuje się wymianę nawierzchni o doprojektowanie chodnika w obrębie budynku od strony wschodniej. a) Place postojowe – nie dotyczy, wg. stanu istniejącego b) Plac pod śmietnik – nie dotyczy, wg. stanu istniejącego c) Drogi wewnętrzne – nie dotyczy, wg. stanu istniejącego d) Ogrodzenie terenu – nie dotyczy, brak SPOSÓB DOSTĘPU DO DROGI PUBLICZNEJ Obsługa komunikacyjna istniejącym zjazdem z drogi gminnej (dz. 474) – ul. Andersa w Szczytnie.
-----	--	--

17.	Zagospodarowanie terenów komunalnych przy ulicy Królowej Jadwigi - budowa placu zabaw	Zaprojektowano następujące urządzenia na placu zabaw dla dzieci: - Huśtawka wagowa podwójna - Bocianie gniazdo - Piaskownica - Huśtawka podwójna - Zestaw zabawowy - Kosz na śmieci - Ławki 3 szt. - Tablica informacyjna - Karuzela - Huśtawka wagowa - zjeżdżalnia - budowę ogrodzenia o wysokości 1.55 m wraz furtką stanowiącą wejście na plac zabaw - budowę ławek oraz koszy na śmieci na terenie placu zabaw (wymienione wyżej) - uporządkowanie terenu, odtworzenie zieleni
18.	Zagospodarowanie terenów komunalnych przy ulicy Chopina - budowa placu zabaw	Na placu zabaw zaprojektowano następujące urządzenia zabawowe – zabawki zewnętrzne dla dzieci: - karuzela czteroramienna, szt. 1 - piaskownica, szt. 1 - huśtawka wagowa, szt. 1 - zjeżdżalnia, szt. 1 - huśtawka wahadłowa (1-siedziso kosz), szt. 1 - huśtawka bocianie gniazdo, szt. 1 - tablica informacyjna, szt. 1 - kosz na śmieci, szt. 2 - ławka, szt. 3

NACZELNIK
Wydziału Gospodarki Miejskiej

Katarzyna Hrybek-Dudek