



ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA SZCZYTNO

Karol Furczak

Szczytno, dnia 4 września 2026 r.

Nasz znak: GM-P.271.14.2025

Kamila Samsel

Radna Rady Miejskiej w Szczytnie

Dotyczy: wniosku o udostępnienie kosztorysu ofertowego dla zadania inwestycyjnego pn. „**Rewitalizacja terenu użytku ekologicznego „Mała Biel” w Szczytnie**”.

W odpowiedzi na Pani wniosek z dnia 1 września 2026 r., dotyczący udostępnienia dokumentacji związanej z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „**Rewitalizacja terenu użytku ekologicznego „Mała Biel” w Szczytnie**”, przekazuję w załączeniu kosztorys ofertowy dotyczący przedmiotowego zadania.

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Karol Furczak

Załącznik:

1. Kosztorys ofertowy – 1 egz.

KOSZTORYS OFERTOWY

1	2	3	4	5	6	7
1	Podstawa	Opis robót	Jednostka	Liczba	Cena jedn.	Wartość
Nawierzchnie						
1	KNR 2-31 0811-03	Rozebranie nawierzchni z płyt chodnikowych	m2	105,00	10,00	1 050,00
2	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży	m	135,00	8,00	1 080,00
3	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m3	10,60	40,00	424,00
4	KNR 2-01 0216-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsięwziętymi 0,60 m3 na odkład w gruncie kat. III	m3	19,95	40,00	798,00
5	KNR 2-01 0214-04	Wywóz ziemi	m3	19,95	30,00	598,50
6	KNR 9-07 0104-01	Wykonanie warstwy separacyjnej z geowłókniny min. 150g/m2 na dnie i ścianach wykopu	m2	105,00	8,00	840,00
7	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	105,00	39,00	4 095,00
8	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	105,00	120,00	12 600,00
9	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m	135,00	10,00	1 350,00
10	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3	8,44	350,00	2 954,00
11	KNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	135,00	65,00	8 775,00
12	KNR 2-31 0807-01	Naprawa ciągu pieszo-rowerowego. Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, kostka do ponownego ułożenia	m2	150,00	65,00	9 750,00
13	KNR 6 1301-03 analogia	Naprawy ciągu pieszo-rowerowego - wyrównanie warstwy podbudowy z uzupełnieniem materiałem miejscowym	m2	150,00	15,00	2 250,00
14	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka z demontażu	m2	105,00	100,00	10 500,00
15	KNR 2-31 0804-01 0804-02	Ręczne rozebranie nawierzchni mineralnej	m2	343,00	10,00	3 430,00
16	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży	m	520,00	8,00	4 160,00
17	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m3	12,50	30,00	375,00
18	KNR 2-01 0216-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsięwziętymi 0,60 m3 na odkład w gruncie kat. III	m3	206,15	30,00	6 184,50
19	KNR 2-01 0214-04	Wywóz ziemi	m3	206,15	15,00	3 092,25
20	KNR 9-07 0104-01	Wykonanie warstwy separacyjnej z geowłókniny min. 150g/m2 na dnie i ścianach wykopu	m2	589,00	8,00	4 712,00
21	KNR 6 0106-02	Warstwy odsączająca z pospółki zagęszczane ręcznie o grubości 10 cm	m2	589,00	19,00	11 191,00
22	KNR 2-31 0114-05	Kliniec kwarcowy 5-31,5mm z miałem kamiennym 0-4mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	589,00	80,00	47 120,00
23	KNR 2-31 0204-03 z.o. 2.12. 9901-02 0204-04	Nawierzchnia z kruszywa granitowego 0-16mm - warstwa dolna - grubość po zagęszczeniu 6 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m	m2	589,00	50,00	29 450,00
24	KNR 2-31 0204-05 z.o. 2.12. 9901-02 0204-06	Nawierzchnia z kruszywa granitowego 2-8mm - warstwa górną - grubość po zagęszczeniu 5 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m	m2	589,00	40,00	23 560,00
25	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m	753,00	10,00	7 530,00
26	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3	47,06	350,00	16 471,00
27	KNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	753,00	80,00	60 240,00
RAZEM 1 Nawierzchnie						274 580,25
Zieleni						
28	KNR 2-21 0702-03 + KNR 2-21 0705-08 + KNR 2-21 0705-05 + KNR 2-21 0704-06 + KNR 2-21 0701-06 + KNR 2-21 0701-03 analogia	Pielęgnacja istniejącej zieleni (roboty, krzewy itp.)	kpl.	1,00	6 500,00	6 500,00
29	kalk. własna	Rabaty 1,5x10m z roślinnością sensoryczną (rabata z obrzeżem ogrodowym, geowłóknina, kora ogrodowa), Nasadzenia: lawenda, mięta, kosodrzew, róża, kocimiętka, miechunka, piorkówka	szk.	1,00	3 500,00	3 500,00
30	kalk. własna	Rabaty 1,5x10m (rabaty z obrzeżem ogrodowym, geowłóknina, kora ogrodowa i nasadzeniem)	szk.	7,00	3 500,00	24 500,00
31	KNR 2-21 0703-01 analogia	Odtworzenie trawników	m2	3 500,00	10,00	35 000,00
32	KNR 2-21 0302-07	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołków; średnica/głębokość : 1.0/0.7 m Wierzba - obwód pnia: 15-25cm, wysokość min. 400cm	szk.	28,00	1 050,00	29 400,00
33	KNR 2-21 0302-07	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołków; średnica/głębokość : 1.0/0.7 m Topola czarna - obwód pnia: 15-25cm, wysokość min. 500cm	szk.	14,00	1 050,00	14 700,00
34	KNR 2-21 0302-07	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołków; średnica/głębokość : 1.0/0.7 m Klon jesionolistny - obwód pnia: 12-25cm, wysokość min. 400cm	szk.	14,00	600,00	8 400,00

35	KNR 2-21 0302-07	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów: średnica/głębokość : 1.0/0.7 m Olsza czarna - obwód pnia: 15-25cm, wysokość min. 400cm	szt.	10,00	1 050,00	10 500,00
RAZEM 2 Zieleń						132 500,00
36	kalk. własna	Naprawa ogrodzenia uli [wyprostowanie słupów, wymiana części paneli przestawnych, konserwacja itp.]	kpl.	1,00	3 500,00	3 500,00
37	kalk. własna	Demontaż ławek (ławki o konstrukcji betonowej, oparcie i siedzisko drewniane)	szt.	23,00	100,00	2 300,00
38	kalk. własna	Demontaż koszy na śmieci (kosze betonowe)	szt.	24,00	100,00	2 400,00
39	KNR 4-04 1107-01 1107-04	Wywóz i utylizacja zdemontowanych ławek i koszy	kpl.	1,00	1 000,00	1 000,00
40	KNR 2-21 0607-01 + KNR 2-21 0607-02	Dostarczenie i montaż ławek (ławki o konstrukcji stalowej z siedziskiem i oparciem z desek kompozytowych/polimerowych drewnopodobnych, fundamenty z bloków betonowych)	szt.	30,00	1 554,00	46 620,00
41		Dostarczenie i montaż koszy na śmieci (kosze stalowe z daszkiem, fundament betonowy C16/20), cena netto za sztukę 850zł	szt.	30,00	580,00	17 400,00
42		Demontaż w terenie istniejących tablic edukacyjnych, informacyjnych, budek dla owadów, ścieżki sensorycznej i innych podobnych elementów drewnianych	kpl.	1,00	1 500,00	1 500,00
43		Wywóz i utylizacja tablic edukacyjnych, informacyjnych, budek dla owadów, ścieżki sensorycznej i innych podobnych elementów drewnianych	kpl.	1,00	100,00	100,00
44		Renowacja rzeźby drewnianej (oczyszczenie z farby, zabezpieczenie powłokami malarskimi przed czynnikami atmosferycznymi)	szt.	3,00	1 500,00	4 500,00
45		Dostawa i montaż budek dla ptaków	szt.	30,00	133,00	3 990,00
46	kalk. własna	Dostawa i montaż domków dla owadów - domek mały	szt.	10,00	276,00	2 760,00
47	kalk. własna	Dostawa i montaż domków dla owadów - domek średni	szt.	10,00	850,00	8 500,00
48	kalk. własna	Dostawa i montaż domków dla owadów - domek duży	szt.	10,00	1 269,00	12 690,00
49	kalk. własna	Dostawa i montaż budek dla nietoperzy	szt.	10,00	195,00	1 950,00
50	kalk. własna	Ścieżka edukacyjna około 10 urządzeń z dostawą i montażem (np. pamięciówka x2, sprawność, tablica edukacyjna, światłowl, seia poznawcza, koło wiedzy, kostki wiedzy x2, labirynt natury)	kpl.	1,00	48 000,00	48 000,00
51	kalk. własna	Dostawa i montaż - Gra terenowa składająca się z 10 tablic edukacyjnych z kodami QR	kpl.	1,00	43 000,00	43 000,00
52	KNR 2-01 0216-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsięwziętymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. III (Ścieżka sensoryczna)	m3	2,94	40,00	117,60
53	KNR 2-01 0214-04	Wywóz ziemi (Ścieżka sensoryczna)	m3	2,94	50,00	147,00
54	KNR 9-07 0104-01	Wykonanie warstwy separacyjnej z geowłókniny min. 150g/m2 na dnie i ścianach wykopu (Ścieżka sensoryczna)	m2	12,96	20,00	259,20
55	KNR 2-31 0114-03 z.o. 2.12. 9901-02 0114-04	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m (Ścieżka sensoryczna)	m2	12,96	30,00	388,80
56	kalk. własna	Nawierzchnia z plastrów robinn akacjowej (5cm) z zasypaniem żwirem szczeliny pomiędzy plastrami	m2	1,44	200,00	288,00
57	kalk. własna	Nawierzchnia z szyszek sosnowych (8cm) na geowłókninie separacyjno-filtracyjnej min. 150g/m2	m2	1,44	200,00	288,00
58	kalk. własna	Nawierzchnia ze szluczonej trawy na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4cm	m2	1,44	200,00	288,00
59	kalk. własna	Nawierzchnia z kory ogrodowej (8cm) ułożona na geowłókninie separacyjno-filtracyjnej min. 150g/m2	m2	1,44	200,00	288,00
60	kalk. własna	Nawierzchnia z kostki brukowej (6cm) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4cm	m2	1,44	200,00	288,00
61	kalk. własna	Wycieraczka gumowa (2cm) na warstwie żwiru 2-16mm gr. 3cm	m2	1,44	200,00	288,00
62	kalk. własna	Nawierzchnia z otoczków 30-60mm (8cm) na geowłókninie separacyjno-filtracyjnej min. 150g/m2	m2	1,44	200,00	288,00
63	kalk. własna	Nawierzchnia z desek ryflowanych tarasowych kompozytowych (2,5cm) ułożona na legarach kompozytowych, pod którymi ułożona papa fund. na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4cm	m2	1,44	200,00	288,00
64	kalk. własna	Nawierzchnia mineralna (10cm) ułożona na geowłókninie separacyjno-filtracyjnej min. 150g/m2	m2	1,44	200,00	288,00
65	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV (Ścieżka sensoryczna)	m	34,60	10,00	346,00
66	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem (Ścieżka sensoryczna)	m3	2,16	380,00	820,80
67	KNR 6 0404-05	Obrzeża gumowe SBR 100x25x5cm, kolor zielony (Ścieżka sensoryczna)	m	34,60	95,00	3 287,00
RAZEM 3 Mała architektura						208 168,40
68	kalk. własna	Kładka dla pieszych Odfworzenie kładek 14,8x1,5m (poręcze, słupki, legary - drewno konstrukcyjne C24 - modrzew, wykonanie nowych głowic stalowy fundamentów, deski pomostowe kompozytowe pełne gr. 6cm)	kpl.	2,00	28 000,00	56 000,00
RAZEM 4 Kładka dla pieszych						56 000,00
Plan zabow						

69	kalk. własna	Demontaże elementów placu zabaw - domek ze zjeżdżalnią	szt	1,00	200,00	200,00
70	kalk. własna	Demontaże elementów placu zabaw - piaskownica	szt	1,00	200,00	200,00
71	kalk. własna	Demontaże elementów placu zabaw - huśtawka podwójna	szt	2,00	200,00	400,00
72	kalk. własna	Demontaże elementów placu zabaw - huśtawka pojedyncza	szt	1,00	200,00	200,00
73	kalk. własna	Demontaże elementów placu zabaw - konik na sprężynie	szt	1,00	200,00	200,00
74	kalk. własna	Demontaże elementów placu zabaw - karuzela	szt	1,00	200,00	200,00
75	kalk. własna	Demontaże elementów placu zabaw - ławka	szt	2,00	200,00	400,00
76	kalk. własna	Demontaże elementów placu zabaw - tablica informacyjna	szt	1,00	200,00	200,00
77	KNR 4-04 1107-01 1107-04	Wywóz i utylizacja zdemontowanych elementów placu zabaw	kpl.	1,00	200,00	200,00
78	KNR 2-01 0216-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębierzymi 0,60 m3 na odkład w gruncie kat. III	m3	190,80	15,00	2 862,00
79	KNR 2-01 0214-04	Wywóz ziemi	m3	190,80	15,00	2 862,00
80	KNR 9-07 0104-01	Wykonanie warstwy separacyjnej z geowłókniny min. 150g/m2 na dnie i ścianach wykopu	m2	360,00	8,00	2 880,00
81	KNR 6 0106-03	Warstwy oddzielające z pospółki - zagęszczane ręcznie o grubości 15 cm	m2	360,00	23,50	8 460,00
82	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	360,00	38,00	13 680,00
83	KNR 2-31 0105-01	Warstwa wyrównawcza z grys 2-8mm i piasku 0-2mm - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2	360,00	40,00	14 400,00
84	KNR 2-21 0606-07 analogia	Żwir o frakcji 0,25-8mm, łączna grubość 20cm	m3	72,00	140,00	10 080,00
85	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m	75,00	15,00	1 125,00
86	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3	4,69	380,00	1 782,20
87	KNR 6 0404-05	Obrzeża gumowe SBR 100x25x5cm, kolor zielony	m	75,00	85,00	6 375,00
88	KNR 2-21 0331-08	Sadzenie krzewów żywopłotowych w rowach o szerokości do 45 cm w gruncie kat. III z zaprawą rowów do połowy głębokości Żywopłot wokół placu zabaw o łącznej długości 80mb	szt.	800,00	22,00	17 600,00
89	kalk. własna	Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw - Zestaw zameczek Słupy nośne z drewna klejonego warstwowo, olejowane lub pokryte barwną lazurą. Podesty z powierzchniową antypoślizgową osadzone na metalowym stelażu. Barwne panele z elastycznego polietylenu wysokociśnieniowego (HDPE). Zjeżdżalnia z HDPE z nierdzewnym ślizgiem. Liny polipropylenowe 16 mm wzmocnione stalowym rdzeniem. Wszystkie łączniki i okucia odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie i lakierowanie proszkowe. Wymiary urządzenia [m] 6,26 x 8,22 x 4,41	kpl.	1,00	132 330,00	132 330,00
90	kalk. własna	Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw - Huśtawka poczwórna z zawieszem typu bocianie gniazdo oraz 2x siedzisko gumowe typu koszyk	kpl.	1,00	11 777,00	11 777,00
91	kalk. własna	Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw - Huśtawka podwójna z zawieszem 2x siedzisko gumowe	kpl.	1,00	4 435,00	4 435,00
92	kalk. własna	Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw - Zestaw maluch	kpl.	1,00	29 279,00	29 279,00
93	kalk. własna	Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw - Piaskownica	kpl.	1,00	3 072,00	3 072,00
94	kalk. własna	Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw - Karuzela tarczowa z siedziskami	kpl.	1,00	12 206,00	12 206,00
95	kalk. własna	Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw - Ważka	kpl.	1,00	2 474,00	2 474,00
96	kalk. własna	Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw - Konik na sprężynie	kpl.	1,00	1 791,00	1 791,00
97	kalk. własna	Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw - Rybka na sprężynie	kpl.	1,00	2 816,00	2 816,00
98	kalk. własna	Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw - Zestaw tablic edukacyjnych	kpl.	1,00	6 657,00	6 657,00
99	kalk. własna	Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw - Tablica informacyjna	kpl.	1,00	1 962,00	1 962,00
100	KNR 2-21 0607-01 + KNR 2-21 0607-02 kalk. własna	Dostarczenie i montaż ławek (ławki o konstrukcji stalowej z siedziskiem i oparciem z desek kompozytowych/polimerowych drewnopodobnych, fundamenty z bloków betonowych)	szt	6,00	1 604,00	9 624,00
101	kalk. własna	Dostarczenie i montaż koszy na śmieci (kosze stalowe z daszkiem, fundament betonowy C16/20)	szt	4,00	633,00	2 532,00
		RAZEM 5 Plac zabaw				305 261,20
	kalk. własna	elektryka	kpl.	1,00	106 337,73	106 337,73
		RAZEM kosztorys				1 082 847,58
					netto	1 082 847,58
					VAT	249 054,94
					brutto	1 331 902,52